# JACKOBOARD®

## Les receveurs de douche

JACKON by BEWI

# SOMMAIRE


**Qu'est ce que le « ZÉRO ressaut » ?** 3

Les caractéristiques de la salle de bain « ZÉRO RESSAUT » 4 - 5

Une salle de bain ZÉRO RESSAUT avec JACKOBOARD® 6

Un espace de douche ZÉRO RESSAUT toujours esthétique 7

- Receveur JACKOBOARD® Aqua centré - 4 pentes 8 - 10
- Receveur JACKOBOARD® Aqua décentré - 4 pentes 11 - 14
- Receveur JACKOBOARD® Aqua Line pro - Monopente 15 - 17
- Receveur JACKOBOARD® Aqua Line easy - 4 pentes 18 - 20
- Solutions JACKOBOARD® ZÉRO RESSAUT - Tableau récapitulatif 21

Les avantages JACKOBOARD® et les bénéfices pour l'installateur 22 - 23

Les accessoires JACKOBOARD® 24 - 27

Conseil pour le traitement de l´étanchéité du système et de la salle de bain 28

Les indispensables pour une installation réussie 29

# Qu´est-ce que **le "ZÉRO ressaut"?**

La salle de bain **sans différence de niveau** entre surface de la pièce et la zone de douche.

## La réglementation en bref :

L´arrêté du 11 Septembre 2020 dit **"Douches ZÉRO ressaut"** concerne les bâtiments neufs

- Maisons individuelles (à l'exception de celles réservées à l'usage du propriétaire)
- Logements collectifs (rez-de-chaussée ou à un étage accessible en ascenseur)
- Au moins une salle d'eau avec une douche sans ressaut ou la possibilité de la créer facilement sans gros oeuvre en remplacement de la baignoire

**Textes de référence :**

**- Guide pour la mise en œuvre d'une douche accessible « zéro ressaut » dans les salles d'eau à usage individuel en travaux neufs Version V2 - Novembre 2023**

**- Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.**

## Logement avec une seule ou plusieurs salles de bain, **comment s'applique la réglementation ?**

**Logement (maison, immeuble)**
**RDC ou en étage avec ascenseur**

| | | |
|---|---|---|
| Salle de bain principale | **Zone de douche**<br>Zone de douche 1,2 x 0,9 m<br>Pas de ressaut sur le grand côté (1,2 m) | **Baignoire sans zone de douche**<br>Aménagement de la zone de douche accessible possible sans gros travaux<br>*La baignoire doit pouvoir être remplacée par une douche accessible, sans gros travaux* |
| Salle d'eau complémentaire | ***Pas de contraintes*** | |

# Les caractéristiques

Salle de bain « ZÉRO ressaut »

La zone de douche doit avoir une dimension min. de 1,2 x 0,9 m

Un espace d'usage doit être prévu parallèlement au grand côté de 1,3 x 0,8 m.

La salle de bain doit réserver également un **espace de manoeuvre de 1,5 m de diamètre pour la circulation des fauteuils.**

L´espace de manœuvre peut se superposer avec l´espace de douche.

## Espace de douche sans cloison*

**CAS AVEC SUPERPOSITION**
de la zone de manœuvre sur le receveur




**CAS SANS SUPERPOSITION**
de la zone de manœuvre sur le receveur




**LIMITES DE LA CONFIGURATION :**

- Pente sur une grande surface (hauteur de chape importante),
- Beaucoup de coupes de carrelage en pointes de diamant,
- Difficile d'ajouter des équipements d'accessibilité complémentaire par la suite.

**Conseil de l´expert : Préférer une douche cloisonnée**

## Espace de douche cloisonné*

**Conseil de l'expert : Prévoir un receveur plutôt en 1400 ou 1800 pour éviter la superposition de la porte dans l'espace d'usage et offrir une bonne accessibilité à la zone de douche.**

**(Indispensable en résidence sénior ou dans les 20 % des logements de la loi ELAN).**




*schémas à titre indicatif

## Nos conseils

### Points de vigilance pour la superposition de la zone de manœuvre sur le receveur

**Pentes à respecter dans un espace de douche ouvert***

- Il faut prévoir une douche complètement ouverte en cas de superposition et donc prévoir une pente sur une grande surface afin d'éviter des stagnations d'eau.

Zone avec étanchéité et pente minimum 1 %

Zone avec étanchéité




**Recommandations pour une zone de douche en niche***

- En cas de douche en niche prévoir une longueur adaptée d'au moins 1,5 m du receveur

*Toute longueur inférieure à 1,5 m ne permet pas l´intégration de l´espace de manoeuvre.*




**Pour une douche pratique au quotidien, sans projection d'eau, nous vous recommandons de créer une zone de douche cloisonnée.**

Cas des salles de bain sans douche : Dans le cas des salles de bain avec baignoire il convient de définir en amont les travaux simples qui doivent permettre d'installer une douche accessible. **Texte de référence : Arrêté du 26 décembre 2023 relatif aux attestations de respect de la réglementation d'accessibilité dans les bâtiments neufs et existants aux personnes en situation de handicap**

### Points de vigilance dans la préparation du chantier

- **Adapter le format de votre receveur** en prenant en compte l'épaisseur du revêtement mural et le chevauchement ou non des cloisons sur le receveur.

- **Positionner les cloisons et les montants** pour que la zone de douche ou la zone d'usage ne soit pas pénalisée et devienne non conforme.

- **Vérifier que la réservation permet l'installation** du receveur prévu à fleur. A défaut prévoir une décaissement complémentaire au droit du siphon et du tuyau.

- **Veiller à la concordance des revêtements entre la zone de douche et le reste la salle de bain,** en cas d´utilisation de carrelages d´épaisseurs différentes.

- **Prévoir le système d'étanchéité** liquide pour le reste de la pièce. Indispensable pour assurer la pérennité de l'ouvrage.

- **Prévoir un revêtement avec une glissance adaptée.**
A minima PN6. PN12 est recommandé. A noté que la glissance est parfois exprimée autrement:

- PN 6
- PN 12 ou Classe A
- PN 18 ou Classe B
- PN 24 ou Classe C

*schémas à titre indicatif

# **Une salle de bain** ZÉRO RESSAUT avec JACKOBOARD®

## Un espace de douche

ZÉRO RESSAUT toujours esthétique

Les configurations possibles avec la gamme JACKOBOARD®Aqua :

- Évacuation d'eau par grille

- Rigole



- Monopente

- Évacuation à 4 pentes





# Receveur **JACKOBOARD®**

Aqua centré - 4 pentes

Receveurs prêts à carreler
standard et sur-mesure

**Modèle standard**
**1200 x 900 mm**

Epaisseur : 40 mm

**Référence 4512089**




- **Modèle sur-mesure 1220 x 920 mm**
  Épaisseur 40 mm : pour assurer une dimension
  de 1200 par 900 mm en cas de revêtement mural épais

- **1400 x 900 mm – Épaisseur 40 mm**

**Sur demande uniquement à**
demande@jackodur.com

JACKOBOARD®

## Informations pour une installation réussie

Pour un espace de douche 1200 x 900 mm - Épaisseur 40 mm

## Plan technique

standard **EAN : 40 25345 09727 6**




sur-mesure




## Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua centré - 4 pentes**

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 100 mm

h2 = Réservation mini (hors revêtement) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **108 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm avec les lits de colle (h2)**
- 70 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ 115 mm avec les lits de colle (h2)

## Informations pour une installation réussie

Pour un espace de douche 1400 x 900 mm - Épaisseur 40 mm

## Plan technique

sur-mesure 1400 x 900 mm




## Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua centré - 4 pentes**

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 102 mm

h2 = Réservation mini (hors revêtement) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **110 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm avec les lits de colle (h2)**
- 70 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ 115 mm avec les lits de colle (h2)

# Receveur **JACKOBOARD®**

Aqua décentré - 4 pentes

Receveurs prêts à carreler
standard et sur-mesure

**Modèles standards**

**1200 x 900 mm**
Epaisseur : 40 mm
**Référence 4512089**

**1400x900 mm**
Épaisseur 50 mm
**Référence 4512096**

**1800x900 mm**
Épaisseur 40 mm
**Référence 4512098**




- **Modèle sur-mesure 1220 x 920 mm**
Épaisseur 40 mm : pour assurer une dimension de 1200 par 900 mm en cas de revêtement mural épais

**Sur demande uniquement à**
demande@jackodur.com



## Informations pour une installation réussie

Pour un espace de douche 1200 x 900 mm - Épaisseur 40 mm

## Plan technique*

standard **EAN : 40 25345 09732 0**




sur-mesure




*Exemple de receveur décentré courant

## Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua décentré - 4 pentes**

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 106 mm

h2 = Réservation mini (hors revêtement) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage :
**112 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm avec les lits de colle (h2)**

## Informations pour une installation réussie

Pour un espace de douche 1400 x 900 mm - Épaisseur 50 mm

## Plan technique*

standard

**EAN : 40 25345 09734 4**




*Exemple de receveur décentré courant

## Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua décentré - 4 pentes**

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 112 mm

h2 = Réservation mini (hors revêtement) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage :
**116 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **135 mm avec les lits de colle (h2)**
- 70 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm avec les lits de colle (h2)**

## Informations pour une installation réussie

Pour un espace de douche 1800 x 900 mm - Épaisseur 40 mm

## Plan technique*

standard

**EAN : 40 25345 09736 8**




*Exemple de receveur décentré courant

## Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua décentré - 4 pentes**

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 110 mm

h2 = Réservation mini (hors revêtement) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage :
**119 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).



Si utilisation de la rehausse
**JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm avec les lits de colle (h2)**

# Receveur **JACKOBOARD®**

## Aqua Line pro - Monopente

Receveurs prêts à carreler
standard et sur-mesure

**Modèle standard**
**1200 x 900 mm**

Epaisseur : 60/48 mm
Largeur du caniveau : 950 mm

**Référence 4511424**




- **Modèle sur-mesure 1220 x 920 mm** - Épaisseur 60/48 mm
Largeur du caniveau : 950 mm : pour assurer une dimension de 1200 par 900 mm en cas de revêtement mural épais

- **1400 x 900 mm** - Épaisseur 60/48mm
- Largeur du caniveau : 1150 mm

**Sur demande uniquement à**
demande@jackodur.com

JACKOBOARD®

## Informations pour une installation réussie

Pour un espace de douche 1200 x 900 mm - Épaisseur 60/48 mm

## Plan technique

standard **EAN : 40 25345 09732 0**




sur-mesure




## Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Line pro - Monopente**

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 129 mm

h2 = Réservation mini (hors revêtement) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage :
**135 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).



Si utilisation de la rehausse
**JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **145 mm avec les lits de colle (h2)**

## Informations pour une installation réussie

Pour un espace de douche 1400 x 900 mm - Épaisseur 60/48 mm

## Plan technique

sur-mesure 1400 x 900 mm




## Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Line pro - Monopente**

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 129 mm

h2 = Réservation mini (hors revêtement) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage :
**135 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).



Si utilisation de la rehausse
**JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **145 mm avec les lits de colle (h2)**

# Receveur **JACKOBOARD®**

## Aqua Line easy - 4 pentes

**Modèle standard**
1800 x 900 mm

Epaisseur : 50 mm
Largeur du caniveau : 750 mm

**Référence 4521692**

- **Modèle sur-mesure 1200 x 900 mm** - Épaisseur 40 mm
Largeur du caniveau : 750 mm

- **1220 x 920 mm** - Epaisseur : 40 mm
Largeur du caniveau 750 mm : pour assurer une dimension de 1200 par 900 mm en cas de revêtement mural épais

**Sur demande uniquement à**
demande@jackodur.com



## Informations pour une installation réussie

Pour un espace de douche 1200 x 900 mm - Épaisseur 40 mm

## Plan technique

sur-mesure




## Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Line easy - 4 pentes et écoulement horizontal**

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 148 mm

h2 = Réservation mini (hors revêtement) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage :
**160 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).




h1 (sans tuyaux) = 148 mm

Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 50 +80 mm (épaisseurs standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement **d'environ 178 mm avec les lits de colle (h2)**

## Informations pour une installation réussie

Pour un espace de douche 1800 x 900 mm - Épaisseur 50 mm

## Plan technique

standard **40 25345 14784 1**




## Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Line easy - 4 pentes et écoulement horizontal**

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 158mm

h2 = Réservation mini (hors revêtement) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage :
**170 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 120 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement **d'environ 175 mm avec les lits de colle**

# **Solution JACKOBOARD®** ZÉRO RESSAUT

Tableau récapitulatif

| | | | Cas avec rehausse prêt à l'emploi Aqua Base | | Cas avec remplissage au mortier |
|---|---|---|---|---|---|
| Receveur JACKOBOARD® | Dimensions | Type | Rehausse conseillée | Hauteur système* (h2) | Hauteur système* (h2) |
|  Aqua | 1200 x 900 mm<br>1220 x 920 mm | Centré<br>40 mm | 80 mm | 125 mm | 108 mm |
| | | | 70 mm | 115 mm | |
| | 1400 x 900 mm | Centré<br>40 mm | 80 mm | 125 mm | 110 mm |
| | | | 70 mm | 115 mm | |
| Aqua | 1200 x 900 mm<br>1220 x 920 mm | Décentré<br>40 mm | 80 mm | 125 mm | 112 mm |
| | 1400 x 900 mm | Décentré<br>50 mm | 80 mm | 135 mm | 116 mm |
| | | | 70 mm | 125 mm | |
| | 1800 x 900 mm | Décentré<br>40 mm | 80 mm | 125 mm | 125 mm |
|  Aqua Line Pro | 1200 x 900 mm<br>caniveau 950<br><br>1220 x 920 mm<br>caniveau 950<br><br>1400 x 900 mm<br>caniveau 1150 | Monopente<br>60/48 | 80 mm | 145 mm | 135 mm |
| Aqua Line Easy | 1200 x 900 mm<br>caniveau 750 mm<br><br>1220 x 920 mm<br>caniveau 750 mm | 4 pentes<br>40 mm | 120 mm | 178 mm | 160 mm |
| | 1800 x 900 mm<br>caniveau 550 mm | 4 pentes<br>50 mm | 120 mm | 175 mm | 170 mm |

* hauteur système brute sans revêtement

***Les receveurs JACKOBOARD Aqua bénéficient de l´avis technique 13/16-1347_V4 de la CCFAT et ont obtenu l´agrément technique européen ETA pour une étanchéité sûre dans la zone de douche***

# Les avantages JACKOBOARD®

**Adaptable sur chantier neuf ou en rénovation**

Très faible hauteur d'installation



Disponible dans un **grand nombre de dimensions et de formes coupées sur mesure** (par ex. carrés, rectangulaires, demi-cercle, ou encore pour centre de la pièce, côté mur ou en coin)



**Différents systèmes d'écoulement avec positionnement au choix** et avec grille en acier inoxydable massif ou rigole

Bride d'écoulement **étanchéifiée**

Solution idéale pour les douches de plain-pied **accessibles en fauteuil**

**100 % étanches** pour résister aux conditions d'humidité extrêmes

# Les bénéfices **pour l'installateur**

**Une rapidité d'éxécution inégalable**

**Une adaptation facile à toutes les configurations** grâce à une gamme complète en différentes dimensions et épaisseurs

Une manipulation sans effort grâce à **la légèreté des panneaux**

Une découpe aisée et propre au cutter ou à la scie **pour un dimensionnement sur-mesure**

Un matériau qui ne génère **aucune salissure**

Le système d´Aqua base **dispense l´installateur de réaliser des travaux pénibles de ravoirage**

Possibilité de **dissocier l´intervention du plombier et du carreleur**

JACKOBOARD®

# Les accessoires **JACKOBOARD®**

**Vendus séparement**

## Les essentiels de la gamme **JACKOBOARD® Aqua**

### JACKOBOARD® Aqua Base

- Elément de rehausse pour JACKOBOARD® Aqua
- Alternative simple, rapide et économique au béton ou à une chape
- Avec pré-perforation pour différentes positions d'écoulement
- Pose rapide et économique

- **Fabriqué en mousse rigide de polystyrène extrudé**
- **Épaisseurs : 80 mm et 50 mm**
- **Dimensions : 900 x 900 mm, 1,200 x 1,200 mm et 1,800 x 900 mm**
- **Forme carrée ou rectangulaire**
- **Dimensions et épaisseurs spéciales sur demande**

### BOARDFIX® Collage et jointoiement

- Pour le collage et les jointoiement des panneaux à carreler
- Échantéité des jonctions entre panneaux en milieu humide
- Environ 9 m linéaires par cartouche

# Les accessoires
# JACKOBOARD®

## Les systèmes d'écoulement pour les receveurs de douches de plain-pied conçu pour les receveurs **JACKOBOARD® Aqua**

### Kit Siphon horizontal

- Grille design haut de gamme en acier inox massif brossé
  **Dimensions grille 120 × 120 mm**
- Support de grille réglable en hauteur de 3 à 38 mm
- Hauteur de garde d'eau 50 mm

- **Siphon ultra plat compatible colle PVC**
- **Grande capacité d'écoulement de 0,9 l/s**
- **DN 50**
- **Raccord d'écoulement compatible colle PVC**

### Kit Siphon vertical

- Grille design haut de gamme en acier inox massif brossé
  **Dimensions grille 120 × 120 mm**
- Support de grille réglable en hauteur de 3 à 38 mm
- Hauteur de garde d'eau 50 mm

- **Siphon ultra plat d'une épaisseur minimale de 97 mm seulement, receveur compris**
- **Grande capacité d'écoulement de 0,9 l/s**
- **DN 40/50**
- **Raccord d'écoulement compatible colle PVC**

# Les accessoires **JACKOBOARD®**

## Les systèmes d'écoulement **JACKOBOARD® Aqua**

### JACKOBOARD® Aqua Line easy - Système d'écoulement

- **Adapté à la gamme JACKOBOARD® Aqua Line easy**
- **DN 50**

**Siphon horizontal** Raccord compatible colle PVC

**Siphon vertical** Raccord compatible colle PVC

### JACKOBOARD® Aqua Line pro - Système d'écoulement Line pro



- **Adapté à la gamme JACKOBOARD® Aqua Line pro**
- **DN 50**

**Siphon horizontal** Raccord compatible colle PVC

**Siphon vertical** Livré avec raccord tuyaux PVC

# Les accessoires **JACKOBOARD®**

## Les grilles **JACKOBOARD® Aqua**

### Grille d'évacuation Terra

- En acier inoxydable
- Surface brossée



### Grille d'évacuation Stella

- En acier inoxydable
- Surface brossée



### Grille d'évacuation Sol

- En acier inoxydable
- Surface brossée



### Élément de compensation Nova **(pouvant être carrelé)**

- Elément de compensation pouvant être directement carrelé en alternative à la grille
- Bac en acier inoxydable pouvant être carrelé
- Convient aux carreaux d'une épaisseur de plus de 8 mm

### JACKOBOARD® Profilé Aqua Line

- Profilé d'habillage latéral pour jonction entre la chape et le receveur Aqua Line Monopente
- Profilé en inox
- Pente de 2 % correspondant au receveur écoulement linéaire

# **Conseil pour le traitement** de l´étanchéité du système et de la salle de bain

Prévoir systématiquement un système d'étanchéité liquide pour traiter :

- La périphérie du receveur
- Toute la surface de la salle de bain afin de la protéger des pénétrations d'eau

---

Marques conseillées pour réaliser l'étanchéité :

Parexlanko - 598 Proli Imper
- 588 Enduit d'étanchéité

Weber - Webersys Hydro stop
- Superflex D2



Remarque: Ces informations reposent sur nos expériences et connaissances actuelles. Elles ne présentent aucune garantie ni caractère contractuel. Lors de la mise en œuvre, il faut toujours tenir compte des conditions particulières du chantier, notamment en terme de physique et de technique du bâtiment ainsi que des réglementations en vigueur.

JACKOBOARD®

**Guide pratique ZÉRO ressaut**

# Les receveurs de douche

## **Les indispensables** pour une installation réussie

- Siphon
- Réhausse Aqua Base ou mortier de ravoirage
- Receveur
- Système d´Étanchéité liquide (SEL)
- Colle à carrelage
- Revêtement
- Profilé compensation pour Aqua Line pro Monopente
- Profilé de fractionnement pour la jonction entre le revêtement du receveur et du revêtement de la salle de bain

Exemple de profilé de fractionnement : Profilé BLANKE FLOOREX fabriqué par Blanke Systems

Pour toutes informations complémentaires
et modèle sur-mesure, envoyez un mail à l'adresse suivante :

**demande@jackodur.com**

*Nos experts répondront à toutes vos questions pour réaliser votre projet.*

***Un accompagnement complet vous attend !***

**jackon-insulation.fr**

**Pour en savoir plus sur les produits JACKOBOARD®**

04 / 2024

ETA CERTIFIED

CE Waterproofing System

Reg.-Nr. 067674

FSC MIX

JACKON by BEWI